

PRZEDMIAR

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH WENTYLATORÓW WYCIĄGOWYCH ORAZ PRZEPUSTNIC NA INSTALACJACH WYCIĄGOWYCH DLA POMIESZCZENIA NR 230 - PIECOWNIA

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i utylizacja istniejących tras kablowych i zabezpieczeń do 120 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wentylatorów dachowych dla średnicy 200 mm, 3x400V, wydajność minimalna 1400 m ³ /h	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż podstaw dachowych 450mm x 450mm dla średnicy 200mm wraz z obróbkami dekarскими	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznej wraz z zabezpieczeniami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rozdzielnic wraz z automatyką i elementami sterującymi do 5 szt. wentylatorów dachowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tras kablowych wraz z osprzętem	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż siłowników Belimo LM wraz z regulatorami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż przepustnic o średnicy 200mm ze stali kwasoodpornej, pod siłowniki	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000